



**Syndicat
de la Diège**

SYNDICAT DE LA DIEGE

2, Avenue de Beauregard - B.P. 84

19 203 USSEL cedex

Tél. 05 55 46 00 90 - Fax 05 55 72 82 73

www.la-diege.fr

Rénovation du réseau d'Eclairage Public

PROGRAMME CREPUSCULE 2023 - 2024

Commune d'USSEL

Rationalisation et rénovation des luminaires
d'éclairage public d'une puissance $\geq 100W$ et de
plus de 10 ans dans le centre ancien –
Sur les axes principaux et secondaires

PRESENTATION DU PROJET

- LOCALISATION DES TRAVAUX - PLANS DE SITUATION
- DEVIS ESTIMATIF ET TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
- DESCRIPTIF TECHNIQUE ET PLANS :
 - CENTRE ANCIEN
 - AXES PRINCIPAUX
 - AXES SECONDAIRES

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX :

- **1^{ER} TRIMESTRE 2024**

CORREZE
LE DÉPARTEMENT

**Conseil départemental
de la Corrèze**

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Emile Fage

BP 199

19005 Tulle Cédex



**Syndicat
de la Diège**

SYNDICAT DE LA DIEGE

2, avenue de Beauregard - B.P. 84

19 203 USSEL CEDEX

Tél. 05 55 46 00 90

DEVIS TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC - PARTICIPATION COMMUNALE

PROGRAMME CREPUSCULE 2023

COMMUNE D'USSEL

N° PROJET : 27523C1

RATIONALISATION ET RENOVATION DES LUMINAIRES EP - PUISSANCE ≥100W ET DE PLUS DE 10 ANS

CENTRE ANCIEN - AXES PRINCIPAUX - AXES SECONDAIRES

1 - FOURNITURE MATERIELS DIEGE	UNITE	QTE	PU	TOTAL
CENTRE ANCIEN				
SYSTÈME RETROFIT - Foyer EP Puissance ≤ 50 W LED	u	42	240	10 080,00
AXES PRINCIPAUX				
ECL. FONCTIONNEL - Foyer EP Puissance > 50 W et ≤ 80 W LED	u	162	290	46 980,00
Console droite sur poteau et fixations - angle 90° - saillie 1m	u	10	25	250,00
AXES SECONDAIRES				
ECL. FONCTIONNEL - Foyer EP Puissance > 50 W et ≤ 80 W LED	u	481	290	139 490,00
SYSTÈME RETROFIT - Foyer EP Puissance ≤ 50 W LED	u	5	240	1 200,00
Console droite sur poteau et fixations - angle 90° - saillie 1m	u	147	25	3 675,00
TOTAL				201 675,00

2 - DEVIS TRAVAUX ENTREPRISES	UNITE	QTE	PU	TOTAL
-------------------------------	-------	-----	----	-------

3 - MISE EN ŒUVRE DIEGE	UNITE	QTE	PU	TOTAL
CENTRE ANCIEN				
Remplacement équipement lanterne existante par système retrofit	u	42	65	2 730,00
Evacuation et traitement lanterne ou crosse vetuste	u	42	10	420,00
AXES PRINCIPAUX				
Remplacement foyer EP place pour place	u	162	50	8 100,00
Remplacement crosse vétuste	u	10	60	600,00
Evacuation et traitement lanterne ou crosse vetuste	u	172	10	1 720,00
Dépose foyer EP + équipement - y compris reprise du réseau	u	5	45	225,00
AXES SECONDAIRES				
Remplacement foyer EP place pour place	u	481	50	24 050,00
Remplacement équipement lanterne existante par système retrofit	u	5	65	325,00
Remplacement crosse vétuste	u	147	60	8 820,00
Evacuation et traitement lanterne ou crosse vetuste	u	633	10	6 330,00
Dépose foyer EP + équipement - y compris reprise du réseau	u	40	45	1 800,00
TOTAL				55 120,00

Montant total HT - Travaux **256 795,00**

Divers et imprévus 5% 12 839,75

MONTANT TOTAL HT - TRAVAUX 269 634,75

4 - INGENIERIE, LOGISTIQUE DIEGE	UNITE	QTE	PU	TOTAL
Gestion de stock, logistique, magasinage	F	201 675,00	15%	30 251,25
Conduite d'opération (AMO, MOE), mise à jour du SIG EP	F	256 795,00	5%	12 839,75
TOTAL				43 091,00

MONTANT TOTAL HT - OPERATION 312 725,75

PLAN DE FINANCEMENT

Syndicat DIEGE HT (autofinancement DIEGE + CD19 + CEE)	60%	187 635,45
Participation HT - Commune	40%	125 090,30

Participation communale en cas d'avance remboursable (AR)

Frais de gestion AR	5%	15 636,29
Participation HT - Commune		140 726,59
Remboursement annuel sur 10 ans (choix 1)		14 072,66
Remboursement annuel sur 5 ans (choix 2)		28 145,32

A USSEL le, 10-oct-23

BON POUR ACCORD
LE MAIRE DE USSEL

P.O
Pour le Président du Syndicat et par délégation,
Le Directeur, Jean Marie BOURG

